ИМС IMS

**INSTITUT IMS AD BEOGRAD**

**Institut IMS a. d.**
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322
fax: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs
www.institutims.rs

**EUROBILD doo**

**Виноградарска 110**

**11070 Нови Београд**

наш знак:

ваш знак: ИНСТИТУТ ИМС АД

датум: Бр. 43-11878

30. 08. 2022 год.

Београд, Булевар војводе Мишића 43

На Ваш захтев наш бр. 43-11877 од 30.08.2022. године достављамо Вам нашу Понуду по којој нудимо да извршимо доле наведене радове.

# П О Н У Д А

**испитивање шипова Ø 1200 mm,**
**за потребе изградње Галерије на км 114+716, у Врбасу**

- **DLT - динамичко пробно оптерећење**

**A. Одређивање носивости шипа методом динамичког пробног оптерећења (DLT), у свему према ASTM D4945, које обухвата:**

- Извођење теренског опита динамичког пробног оптерећења који обухвата:
  - Постављање падајућег тега
  - Постављање и монтирање акцелерометара
  - Постављање и монтирање мерача дилатације
  - Регистровање и мерење деформација (силе) на врху шипа изазваних ударом тега
  - Регистровање и мерење убрзања (брзине) врха шипа изазваних ударом тега
- Израда Извештаја који обухвата:
  - Обраду и приказ резултата
  - Извештај о резултатима испитивања шипова DLT методом

**ЦЕНА ИСПИТИВАЊА:**

**Једног шипа..... 4900 €/шип**

**ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА:**

За испитивање изведених шипова методом динамичког испитивања (DLT) :

- Шип треба да буде окрајцован до пројектоване коте, тј. до здравог бетона,
- Израдити армиранобетонски наставак кружног попречног пресека чији је пречник једнак пречнику шипа, дужине једнаке двоструком пречнику шипа, са квалитетно изравнатом завршном хоризонталном бетонском површином, а све према Програму који ће бити достављен након прихватања Понуде
- Обезбедити камионски превоз опреме (тега) укупне тежине 18 t из хале Института ИМС (улаз у халу је ширине 3.90 m и висине 3.25 m) или са локације на којој се опрема налази до локације где се испитује шип и назад до локације са које је опрема преузета или до Института ИМС (у договору са особљем Института ИМС)
- Обезбедити механизацију - аутодизалицу за монтажу и демонтажу тега од 18 t најтежи сегмент је тежине 3,2 t.
- Неопходно је најавити испитивање 7 дана пре планираног испитивања.

## РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Рок за извршење свих радова је према динамици извођења шипова и испуњења обавеза Инвеститора.

Коначна цена испитивања биће обрачуната према количини извршених радова.

Рок за предају Извештаја о испитивању је три дана, а по извршеној уплати износа за обављене радове.

**У цену није урачунат порез на додату вредност (PDV) od 20 %.**

**Обрачун плаћања вршиће се по средњем курсу НБС на дан фактурисања.**

***НАПОМЕНА:***

*Запослени у лабораторији, као и сви остали који учествују у лабораторијским активностима или имају приступ подацима у обавези су да, у складу са документима ИМС, чувају поверљивим информације које добију од корисника или из других извора или које настану током реализације лабораторијских активности и не откривају их трећим лицима осим ако се то не захтева законом. У случају чињења информација јавно доступним корисник ће унапред бити обавештен о томе.*

*У случају приговора или жалби корисника лабораторија ће поступити у складу са документом ИП 28, Приговори и жалбе, који је јавно доступан на web страни Института ИМС*

Руководилац Лабораторије
за путеве и геотехнику

др Ксенија Ђоковић,дипл.инж.

**ИНСТИТУТ ИМС а.д.**
Центар за путеве и геотехнику
Директор

ИНСТИТУТ ИМС а.д. ИМС IMS БЕОГРАД Булевар војводе Мишића 43

др Ненад Шушић, дипл. инж.грађ.

**Marija Bozovic**

**From:** Vojislav Peric [vojislav.peric@eurobild.rs]
**Sent:** 30 August 2022 07:29
**To:** prica.marko72@gmail.com; marija.joka@institutims.rs
**Cc:** mihajlo.maksimovic@eurobild.rs; ljubomir.maksimovic@eurobild.rs; nenad.milutinovic@eurobild.rs
**Subject:** Zahtev za ponudu za dinamičko ispitivanje šipa

ИНСТИТУТ ИМС АД

| Примљено: 30. 08. 2022 | | |
|---|---|---|
| Орг. јед. | Број | Прилог |
| 43 | 11877 | |

Poštovani,
Potrebna mi je ponuda za dinamiko ispitivanje šipov fi1200mm, dužine L=14m'.
Lokacija gde se ispituje šip je Galerija na km 114+716.45 u Vrbasu. Prema podacima koje smo dobili od projektanta sila na koju se ispituje šip je 2403 KN.
Molim Vas da nam dostavite i tehnologiju izvođenja za dinamičko ispitivanje.

Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije.

S poštovanjem,

испитивање извршити према стандарду ASTM D 4945

Vojislav Perić, m.i.g.

EUROBILD doo
Vinogradska 110
11070 Novi Beograd, Srbija
m.tel: +381 60 600 35 23
e-mail: vojislav.peric@eurobild.rs

| Preispitao | Datum |
|---|---|
| | 30. 08. 2022 |
| | |
| | |